



VIA PONS Piotr Legomski

42-600 Tarnowskie Góry

ul. Szczęść Boże 104b

NIP: 629 21 56 716, REGON: 242 854 921

tel.: 510 323 717, e-mail: biuro@viapons.pl

www.viapons.pl

INWESTOR:

**Gmina Krupski Młyn
ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Młyn**

ZADANIE:

Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Krupskim Młynie

STADIUM:

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

BRANŻA:

ORGANIZACJA RUCHU

OBIEKT:

DROGI PUBLICZNE

PROJEKTANT:

MGR INŻ. PIOTR LEGOMSKI

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności drogowej nr ewid.: SLK/1896/POOD/07

DATA OPRACOWANIA:

28.03.2016

Egzemplarz nr:

1.

Spis treści:

A. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Cel wykonania projektu
2. Podstawa opracowania
3. Stan istniejący
4. Stan projektowany
5. Elementy oznakowania

B. CZĘŚĆ FORMALNO PRAWNA

C. CZĘŚĆ GRAFICZNA

DOR-01	Orientacja
DOR-02	Istniejąca organizacja ruchu
DOR-03	Docelowa organizacja ruchu.

A. CZĘŚĆ OPISOWA

1. CEL WYKONANIA PROJEKTU

Celem niniejszego projektu jest docelowe oznakowanie ul. Dąbrowskiego wraz z podłączeniami do ulic Tarnogórskiej i Lublinieckiej w Krupskim Młynie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa na wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego,
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z późniejszymi zmianami.
- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych – Dz. U. z 2002r. Nr 170 poz. 1393.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach – Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181 wraz z załącznikami nr 1 i 2.

3. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU NA DRODZE

Droga gminna – ul. Dąbrowskiego usytuowana jest w gminie Krupski Młyn (powiat tarnogórski). Długość całej ulicy wynosi 125,88m. droga ta łączy dwie drogi powiatowe nr 3235S - ul. Tarnogórska (klasy G) oraz 2351S – ul. Lubliniecka (klasy Z). Drogi objęte niniejszym opracowaniem są drogami publicznymi będącymi w gestii Zarządu Dróg Powiatowych w przypadku dróg powiatowych oraz Gminy Krupski Młyn w przypadku dróg gminnych.

Ulica Dąbrowskiego tworzy swoiste połączenie ulic Tarnogórskiej i Lublinieckiej zapewniając dojazd mieszkańcom do zabudowy mieszkaniowej oraz uczniom i pracownikom dojazd do zespołu szkół. Na drodze tej wprowadzono ograniczenia ruchu znakiem B-1 z wyłączeniem mieszkańców, służb i jednośladów.

Ulica Dąbrowskiego ma szerokość jezdni ok. 3,5m. Na przedmiotowym odcinku nie występują chodniki. Przy budynku szkoły zlokalizowany jest parking usytuowany pod kątem 90° do osi jezdni ul. Dąbrowskiego. Ulicą Dąbrowskiego odbywa się ruch pieszy i pojazdów samochodowych. Stanowi to zagrożenie pieszych – szczególnie dzieci uczęszczających do szkoły.

Natężenie ruchu drogowego na przedmiotowej drodze jest małe.

4. STAN PROJEKTOWANY.

W związku z przebudową ulicy Dąbrowskiego zaprojektowano wzdłuż całej drogi chodnik dla pieszych oraz poprawiono usytuowanie parkingu. Dla poprawy bezpieczeństwa ruchu zachodzi konieczność zaprojektowania oznakowania drogowego. Przewidziano zmianę organizacji ruchu z ruchu dwukierunkowego na jednokierunkowy z wjazdem od ul. Tarnogórskiej i wyjazdem na ulicę Lubliniecką. Główny ruch wjazdowy odbywa się od ul. Tarnogórskiej. Przedstawione rozwiązanie poprawia bezpieczeństwo pieszych (dzieci) dla których ul. Dąbrowskiego stanowi obecnie dojście do szkoły.

Z uwagi na wprowadzenie ruchu jednokierunkowego przewiduje się uzupełnić istniejące oznakowanie na ul. Lublinieckiej o znaki zakazu skrętu odpowiednio w lewo i w prawo (znaki B-21 i B-22). Dodatkowo aby ujednolicić ruch w rejonie zabudowy mieszkaniowej i pobliskiego sklepu (dostawy) wprowadzono ruch jednokierunkowy na drodze wewnętrznej stanowiącej dojazd do zabudowy mieszkaniowej a w szczególności dojazd dla zaopatrzenia sklepu.

Lokalizację oznakowania przedstawiono w części rysunkowej.

5. ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA

Lp.	Nazwa znaku.	Ilość:	Typ folii:	Wielkość:	Uwagi:
Oznakowanie pionowe					
1.	D-3	1	2	małe	
2.	D-6	2	2	małe	
3.	T	1	2	małe	Nie dotyczy służb miejskich i mieszkańców
4.	D-18	1	2	małe	
5.	D-3	1	2	mini	
6.	A-11a	1	2	małe	
7.	B-33	1	2	małe	
8.	C-4	1	2	mini	
9.	D-18a	1	2	mini	
10.	T-29	1	2	mini	
11.	B-2	1	2	małe	
12.	B-21	1	2	średnie	
13.	B-22	1	2	średnie	
14.	B-2	1	2	mini	
15.	C-2	1	2	mini	
16.	B-20	1	2	średnie	
Oznakowanie poziome					
1.	P-10	2	-	3x4x0,5 = 6m ² 4x4x0,5 = 8m ²	
2.	P-18	6	-	6x9,1x0,12=6,6m ²	wypełnienie wewnętrznej powierzchni znaku na kolor niebieski
3.	P-24	1	-	0,76m ²	
4.	P-12	1	-	5,5m ²	

Podpis Projektanta

Tarnowskie Góry, dnia 28.03.2016r.

.....

B. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA

Spis opinii:

1. Zatwierdzenie organizacji ruchu, Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, nr pisma KTD.D.7121.2.14.2016

STAROSTWO POWIATOWE
w Tarnowskich Górach
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
TRANSPORTU I DRÓG PUBLICZNYCH
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Karbuszowiec 5

Tarnowskie Góry, dnia

KTD.D.7121.2.14.2016

Via Pons
Piotr Legomski
Tarnowskie Góry

Działając na podstawie § 8 ust.2 pkt.1 lit.b Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177 poz. 1729) w związku z Art.10 ust.5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012, poz. 1137 z późn. zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Pana Piotra Legomskiego z Tarnowskich Gór z dnia 01.03.2016 r. w sprawie **zatwierdzenia organizacji ruchu drogowego o charakterze stałym:**

- na ulicy Dąbrowskiego w Krupskim Młynie w zakresie oznakowania drogi jednokierunkowej, wyznaczenia i oznakowania przejść dla pieszych, oznakowania drogi z pierwszeństwem, oznakowania miejsc postojowych oraz oznakowania progów zwalniających,

ZATWIERDZAM

organizację ruchu drogowego.

z następującymi zmianami:

- należy wykreślić z projektu znak B-1 z tabliczką o treści „Nie dotyczy służb miejskich i mieszkańców”,
- znak B-20 należy zastosować jako znak z grupy wielkości znaków średnich,
- znak B-20 należy umieścić na osobnym słupku bezpośrednio przed skrzyżowaniem,
- znaki B-21 i B-22 należy zastosować jako znaki z grupy wielkości znaków średnich,
- lico znaku D-18 należy umieścić prostopadle do osi jezdni,

Powyższe zmiany zostały wprowadzone w projekcie kolorem czerwonym na żółtym tle.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu: do 31.05.2017r.

O TERMINIE WPROWADZENIA ZATWIERDZONEJ ORGANIZACJI RUCHU NALEŻY POWIADOMIĆ STAROSTĘ TARNOGÓRSKIEGO, ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH, WÓJTA GMINY KRUPSKI MŁYN ORAZ KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI, CO NAJMNIEJ NA 7 DNI PRZED DNIEM JEJ WPROWADZENIA. BRAK ZAWIADOMIENIA W TERMINIE DO 31.05.2017r. SPOWODUJE UTRATĘ WAŻNOŚCI ZATWIERDZONEJ ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU (§12 ROZPORZĄDZENIA).

Załącznik:

- 1) jeden opieczetowany egzemplarz zatwierdzonej organizacji ruchu

z up. Starosty
WICESTAROSTA
Marian Szukański


Otrzymują:

1. Wójt Gminy Krupski Młyn (bez zał.)
2. Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach (bez zał.)
3. Komendant Powiatowy Policji w Tarnowskich Górach (bez zał.)

KTD.Da/a

(zatwierdzona organizacji ruchu drogowego znajduje się do wglądu
w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych tut. Starostwa)

C. CZĘŚĆ GRAFICZNA



VIA PONS Piotr Legomski

42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szczęć Boże 104b

tel. 510 323 717, e-mail: biuro@viapons.pl

www.viapons.pl

INWESTOR:

Gmina Krupski Młyn
ul. Krasiczkiego 9
42-693 Krupski Młyn

**Projekt
organizacji ruchu**

DATA:
01.03.2016

TEMAT:

Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Krupskim Młynie

SKALA:
1:25000

BRANŻA:
Drogowa

TYTUŁ RYSUNKU:

ORIENTACJA

NR RYS.:
DOR-01

	IMIĘ NAZWISKO	NR UPRAW.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTANT:	MGR INŻ. PIOTR LEGOMSKI	SLK/1896/P00D/07	DROGOWA	
OPRACOWAŁ:	MGR INŻ. PIOTR LEGOMSKI			
SPRAWDZIŁ:				

Niniejszy projekt chroniony jest prawem autorskim. Żadna część tego rysunku nie może być kopiowana w żadnej formie ani żadnymi metodami ręcznymi, mechanicznymi i elektronicznymi łącznie z wykorzystaniem systemów przetwarzania i odwarzania informacji bez pisemnej zgody VIA PONS Piotr Legomski.



INVESTOR:

Gmina Krupski Młyn
ul. Krasickiego 9
42-693 Krupski Młyn

Projekt organizacii ruchu	
------------------------------	--

DATA:	01.03.2016
-------	------------

TEMAT:

Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Krupskim Młynie

SKALA:	1:500
--------	-------

BRANŻA:
Drogowa


TYTUŁ RYSUNKU:

IZTNIEJACA ORGANIZACJA RUCHU

NR RYS.:	DOR-02
----------	--------

	IMIE, NAZWISKO	NR UPRAW.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTANT:	MGR INŻ. PIOTR LEGOMSKI	SLK/1896/P000/07	DROGOWA	
OPRACOWAŁ:	MGR INŻ. PIOTR LEGOMSKI			
SPRAWDZIŁ:				

Niniejszy projekt chroniony jest prawem autorskim. Żadną część tego rysunku nie może być kopiowana w żadnej formie ani żadnymi metodami ręcznymi, mechanicznymi, elektronicznymi i/lub z wykorzystaniem systemów przetwarzania i odzwierciedlania informacji bez pisemnej zgody VIA PONS Piotr Łęgoski.





VIA PONS Piotr Legomski
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szczęść Boże 104b
tel. 510 323 717, e-mail: biuro@viapons.pl
www.viapons.pl

INWESTOR:				Projekt organizacji ruchu
Gmina Krupski Młyn ul. Krasickiego 9 42-693 Krupski Młyn				DATA: 01.03.2016
TEMAT:				SKALA: 1:500
Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Krupskim Młynie				BRANŻA: Drogowa
TYTUŁ RYSUNKU:				NR RYS.: DOR-03
DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU				
	IMIĘ NAZWISKO	NR UPRAW.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTANT:	MGR INŻ. PIOTR LEGOMSKI	SLK/1896/P00D/07	DROGOWA	
OPRACOWAŁ:	MGR INŻ. PIOTR LEGOMSKI			
SPRAWDZIŁ:				

Niniejszy projekt chroniony jest prawem autorskim. Żadna część tego rysunku nie może być kopiowana w żadnej formie ani żadnymi metodami ręcznymi, mechanicznymi i elektronicznymi łącznie z wykorzystaniem systemów przetwarzania i odzwierciedlania informacji bez pisemnej zgody VIA PONS Piotr Legomski.

