

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA BUDYNKU GARAŻOWO - GOSPODARCZEGO
ADRES INWESTYCJI : KRUPSKI MŁYN UL GŁÓWNA /LEŚMIANA
INWESTOR : GMINA KRUPSKI MŁYN
ADRES INWESTORA : KRUPSKI MŁYN UL. KRASICKIEGO 9
BRANŻA : STOLARKA DRZWIOWA ,BRAMA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ROBERT BAL
DATA OPRACOWANIA : SIERPIEN 2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
SIERPIEN 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	NNRNKB 202 1026-05	(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną (zewnętrzne na profilu ciepłym np. MB 70 firmy Aluprof ,wypełnienie: panel AL, samozamykacz,zamek patentowy rolkowy - szt 2,komplet okuć,kolor RAL 7035,światło przejścia min. 100cm współczynnik przenikania ciepła zgodnie z normą na 2021 r) 1,05*2,1*1	m ² m ²	 2,205	
				RAZEM	2,205
2	NNRNKB 202 1026-05	(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych (wewnętrzne ,pełne, panel aluminiowy, zamek patentowy rolkowy,komplet okuć ,kolor RAL 7035, światło przejścia min 100cm) 1,05*2,1*1	m ² m ²	 2,205	
				RAZEM	2,205
3	Norma indywidualna	Dostawa i montaż bramy segmentowej , panele dwuścienne stalowe ocynkowane pokryte poliestrem, kolor RAL 7035 ,wypełnione pianą poliuretanową gr 40 mm,podnoszone elektrycznie z możliwością podnoszenia ręcznego przy zaniku prądu o wymiarach w świetle otworu 6000 mm x 3500 mm, panel czwarty od dołu szklony) 1,0	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000