
PRZEMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ POŁOŻONEGO PRZY UL DĄBROWSKIEGO 2
W KRUPSKIM MŁYNI
ADRES INWESTYCJI : KRUPSKI MŁYN UL DĄBROWSKIEGO 2
INWESTOR : URZĄD GMINY W KRUPSKIM MŁYNI
ADRES INWESTORA : KRUPSKI MŁYN UL KRASICKIEGO 9
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ROBERT BAL
DATA OPRACOWANIA : Maj 2009 r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Maj 2009 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 POMIESZCZENIE KUCHENNE					
1	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²		
d.1	0346-01	(2.7+0.7)*2.2	m ²	7.480	
				RAZEM	7.480
2	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
d.1	0820-08	(9.17+5.10+1.1+2.7+8)*1.6-0.7+1.6-0.9*1.6	m ²	41.172	
				RAZEM	41.172
3	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek ma zaprawie i kleju	m ²		
d.1	0812-05	42.2	m ²	42.200	
				RAZEM	42.200
4	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1	0353-04	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR-W 4-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.1	0211-01	42.2+2.74	m ²	44.940	
				RAZEM	44.940
6	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący (pod gładzie gipsowe, BETON KONTAKT)	m ²		
d.1	1130-01	44.94	m ²	44.940	
				RAZEM	44.940
7	KNR-W 2-02	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko	m ²		
d.1	1105-01	44.94	m ²	44.940	
				RAZEM	44.940
8	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm	m ²		
d.1	1105-02	Krotność = 3 44.94	m ²	44.940	
				RAZEM	44.940
9	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą (antypoślizgowe z atestem)	m ²		
d.1	1118-03	44.94	m ²	44.940	
				RAZEM	44.940
10	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²		
d.1	0829-03	(9.2+5.1+8+2.7+1.1+2.5)*2+0.7*6*2+(1.1+2.5)*2*2	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
11	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 75-02	m ²		
d.1	2003-05	(1.8*2.2+1.6+1.2+0.8+0.8+0.8) *2.2	m ²	20.152	
				RAZEM	20.152
12	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	1202-09	42.2+2.74+(9.2+5.1+8+2.7+1.4+2.5)*0.3 +(2.7+1.4+2.7+1.4)*0.3	m ²	56.070	
				RAZEM	56.070
13	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący (pod gładzie gipsowe)	m ²		
d.1	1130-01	56.07	m ²	56.070	
				RAZEM	56.070
14	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.1	0830-06	42.2+2.74	m ²	44.940	
				RAZEM	44.940
15	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.1	0830-04	8.67+(2.7+1.4+1.4+2.7) *0.3	m ²	11.130	
				RAZEM	11.130
16	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (w kolorach pastelowych farbami emulsyjnymi)	m ²		
d.1	1505-03	56.07	m ²	56.070	
				RAZEM	56.070
17	KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
d.1	1025-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
d.1	1022-01	900x2050 szt 1, 700 x 2050 szt 1			

Lp.	Podst	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.24	m ²	3.240	
				RAZEM	3.240
2 MAGAZYN WARZYW, OBRÓBKA WSTĘPNA WARZYW, OBRÓBKA WSTĘPNA MIĘSA					
19	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²		
d.2	0346-01	(2.7+0.7)*2.2	m ²	7.480	
				RAZEM	7.480
20	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
d.2	0820-08	3.62*1.6	m ²	5.792	
				RAZEM	5.792
21	KNR 4-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.2	0716-02	3.62*2.2	m ²	7.964	
				RAZEM	7.964
22	KNR 4-01	Wyjęcie ościeżnicy o pow. od 1 m2 do 2 m2 ze ścian drewnianych	szt.		
d.2	0432-02	1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 4-01	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli (analogia ścianki drewnianej szklonej)	m ²		
d.2	0427-05	5.06*2.2	m ²	11.132	
				RAZEM	11.132
24	KNR-W 4-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.2	0211-01	2.2*1.1	m ²	2.420	
				RAZEM	2.420
25	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący (pod płytki podłogowe -BETON KONTAKT)	m ²		
d.2	1130-01	13.78	m ²	13.780	
				RAZEM	13.780
26	KNR-W 2-02	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko	m ²		
d.2	1105-01	2.2*1.1	m ²	2.420	
				RAZEM	2.420
27	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm	m ²		
d.2	1105-02	Krotność = 3 2.2*1.1	m ²	2.420	
				RAZEM	2.420
28	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą (antypoślizgowe z atestem)	m ²		
d.2	1118-03	13.78	m ²	13.780	
				RAZEM	13.780
29	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²		
d.2	0829-03	(3.62+5.6+3.62+3.62+3.62+2.4+2.4+1.6)*2+ (0.8*8)*2	m ²	65.760	
				RAZEM	65.760
30	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 75-02	m ²		
d.2	2003-05	(3.62+0.8+0.8+0.8+0.8+0.6++1.8+2.4)*2.2	m ²	23.980	
				RAZEM	23.980
31	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.2	1202-09	24.61+3.62*2*0+5.06*2.0	m ²	34.730	
				RAZEM	34.730
32	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący (pod gładzie gipsowe)	m ²		
d.2	1130-01	24.61	m ²	24.610	
				RAZEM	24.610
33	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.2	0830-06	4.7+6.18+2.9	m ²	13.780	
				RAZEM	13.780
34	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.2	0830-04	10.83	m ²	10.830	
				RAZEM	10.830
35	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem (w kolorach pastelowych farbami emulsyjnymi)	m ²		
d.2	1505-03	24.61	m ²	24.610	
				RAZEM	24.610

Lp.	Podst	Opis i wyciężenia	j.m.	Poszcz	Razem
36 d.2	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
37 d.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
		900x2050 szt 1, 900 X 2050 szt 1	m ²	3.240	
		3.24			
				RAZEM	3.240
3 MAGAZYN PRODUKTÓW SUCHYCH					
38 d.3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39 d.3	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		7.94	m ²	7.940	
				RAZEM	7.940
40 d.3	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący (pod płytki podłogowe -BETON KONTAKT)	m ²		
		7.94	m ²	7.940	
				RAZEM	7.940
41 d.3	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą (antypoślizgowe z atestem)	m ²		
		7.94	m ²	7.940	
				RAZEM	7.940
42 d.3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
		(7.94+3.8+3.8+2.2+2.2) *2.2	m ²	43.868	
				RAZEM	43.868
43 d.3	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący (pod gładzie gipsowe)	m ²		
		43.868	m ²	43.868	
				RAZEM	43.868
44 d.3	KNR 4-01 0708-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm	m		
		10.0	m	10.000	
				RAZEM	10.000
45 d.3	KNR-W 2-02 0830-06	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		7.94	m ²	7.940	
				RAZEM	7.940
46 d.3	KNR-W 2-02 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		35.93	m ²	35.930	
				RAZEM	35.930
47 d.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (w kolorach pastelowych farbami emulsyjnymi)	m ²		
		7.94+(3.8+3.8+2.2+2.2)*0.3	m ²	11.540	
				RAZEM	11.540
48 d.3	KNR-W 2-02 1508-03	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem (lamperia , kolor pastelowy)	m ²		
		(3.8+2.2)*2*2	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
49 d.3	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
50 d.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
		, 900 X 2050 szt 1	m ²	1.800	
		1.8			
				RAZEM	1.800
4 POKÓJ KIEROWNIKA					
51 d.4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
52 d.4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
		8.1+(3.8+2.4)*2*2.43	m ²	38.232	
				RAZEM	38.232

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
53 d.4	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący (pod gładzie gipsowe) 38.232	m ² m ²	 38.232	
				RAZEM	38.232
54 d.4	KNR-W 2-02 0830-06	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 8.1	m ² m ²	 8.100	
				RAZEM	8.100
55 d.4	KNR-W 2-02 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 30.13	m ² m ²	 30.130	
				RAZEM	30.130
56 d.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (w kolorach pastelowych farbami emulsyjnymi) 38.23	m ² m ²	 38.230	
				RAZEM	38.230
57 d.4	KNR 4-01 0708-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm 10.0	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
58 d.4	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
59 d.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 900x2050 szt 1, 900 X 2050 szt 1 3.24	m ² m ²	 3.240	
				RAZEM	3.240
60 d.4	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący (pod wykładzinę -BETON KONTAKT) 8.1	m ² m ²	 8.100	
				RAZEM	8.100
61 d.4	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe (wykładzina obiektowa tarket) wywinięta na ścianę. 8.02*5.84+3.9*23.94	m ² m ²	 140.203	
				RAZEM	140.203
5 MAGAZYN CHŁODNIA , POMIESZCZENIE GOSPODARCZE					
62 d.5	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
63 d.5	KNR 4-01 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian 2.1*0.5	m ² m ²	 1.050	
				RAZEM	1.050
64 d.5	KNR-W 2-02 0131-05	Założenie belek stalowych z osiatkowaniem 0.050	t t	 0.050	
				RAZEM	0.050
65 d.5	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 2.1*1.05*0.12	m ³ m ³	 0.265	
				RAZEM	0.265
66 d.5	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 2.1*0.5	m ² m ²	 1.050	
				RAZEM	1.050
67 d.5	KNR-W 2-02 2003-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 75-02 3.8*2.2	m ² m ²	 8.360	
				RAZEM	8.360
68 d.5	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 3.4*3.2+3.4*2.2*4+3.2*2.2*2	m ² m ²	 54.880	
				RAZEM	54.880
69 d.5	KNR-W 2-02 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 44.15	m ² m ²	 44.150	
				RAZEM	44.150

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
70	KNR-W 2-02 0830-06	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 10.65	m ² m ²	 10.650	
				RAZEM	10.650
71	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 10.65+3.8*4*0.3+3.2*2*0.3	m ² m ²	 17.130	
				RAZEM	17.130
72	KNR-W 2-02 1508-03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem (lamperia , kolor pastelowy) 3.4*2*4+3.2*2*2	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
73	KNR-W 2-02 1508-03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem (POSADZKA) 10.65	m ² m ²	 10.650	
				RAZEM	10.650
74	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
75	KNR 4-01 0708-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm 10.0	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
76	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 900x2050 szt 1, 900 X 2050 szt 1 3.24	m ² m ²	 3.240	
				RAZEM	3.240
6 POKÓJ SOCJALNY					
77	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
78	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 3.7*3.4+(3.7+3.4)*2*2.2	m ² m ²	 43.820	
				RAZEM	43.820
79	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący (pod gładzie gipsowe) 43.82	m ² m ²	 43.820	
				RAZEM	43.820
80	KNR-W 2-02 0830-06	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 3.7*3.4	m ² m ²	 12.580	
				RAZEM	12.580
81	KNR-W 2-02 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 43.82	m ² m ²	 43.820	
				RAZEM	43.820
82	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (w kolorach pastelowych farbami emulsyjnymi) 24.61	m ² m ²	 24.610	
				RAZEM	24.610
83	KNR-W 2-02 1508-03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem (POSADZKA) 3.7*3.4	m ² m ²	 12.580	
				RAZEM	12.580
84	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
85	KNR 4-01 0708-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm 10.0	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
86	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 900x2050 szt 1, 1.8	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
7 POMIESZCZENIE WC					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
87 d.7	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 1.0	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
88 d.7	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach,filarach,pilas- trach o pow.odbicia do 5 m2 7.96	m ² m ²		
				7.960	
				RAZEM	7.960
89 d.7	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pusta- ków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 3.62*2.2	m ² m ²		
				7.964	
				RAZEM	7.964
90 d.7	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący (pod płytki podłogowe -BETON KONTAKT) 13.78	m ² m ²		
				13.780	
				RAZEM	13.780
91 d.7	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą (antypoślizgowe z atestem) 2.2	m ² m ²		
				2.200	
				RAZEM	2.200
92 d.7	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej (5.6+1.2*3)*2.2 -3.2	m ² m ²		
				17.040	
				RAZEM	17.040
93 d.7	KNR-W 2-02 2003-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo- wych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 75-02 1.2*2*2.2-3.2	m ² m ²		
				2.080	
				RAZEM	2.080
94 d.7	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi po- nad 5 m2 2.8*1.2+2.8*2.2*2	m ² m ²		
				15.680	
				RAZEM	15.680
95 d.7	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący (pod gładzie gipsowe) 19.04	m ² m ²		
				19.040	
				RAZEM	19.040
96 d.7	KNR-W 2-02 0830-06	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabryko- wanych i betonów wylewanych 2.8*1.2	m ² m ²		
				3.360	
				RAZEM	3.360
97 d.7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 2.8*1.2	m ² m ²		
				3.360	
				RAZEM	3.360
98 d.7	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lo- kalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
99 d.7	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycz- nie wykończone 900x2050 szt 2, kratka wentylacyjna, zamek WC 3.24	m ² m ²		
				3.240	
				RAZEM	3.240
8 KORYTARZ					
100 d.8	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek ma zaprawie i kleju 7.4*1.5+9*1.5+3.65*1.5	m ² m ²		
				30.075	
				RAZEM	30.075
101 d.8	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą (antypoślizgowe z atestem) 30.075	m ² m ²		
				30.075	
				RAZEM	30.075
102 d.8	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi po- nad 5 m2 7.4*1.5+9*1.5+3.65*1.5+40.1*2.2	m ² m ²		
				118.295	
				RAZEM	118.295
103 d.8	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący (pod gładzie gipsowe) 118.29	m ² m ²		
				118.290	
				RAZEM	118.290
104 d.8	KNR-W 2-02 0830-06	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabryko- wanych i betonów wylewanych 7.4*1.5+9*1.5+3.65*1.5	m ² m ²		
				30.075	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	30.075
105	KNR-W 2-02 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 87.54	m ² m ²	87.540	
				RAZEM	87.540
106	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (w kolorach pastelowych farbami emulsyjnymi) 30.075+40.1*0.6	m ² m ²	54.135	
				RAZEM	54.135
107	KNR-W 2-02 1508-03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem (lamperia) 40.1*1.6	m ² m ²	64.160	
				RAZEM	64.160
108	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
109	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 900x2050 szt 1, 900 X 2050 szt 1 1.8	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
9 STOŁÓWKA , WYDAWANIE POSIŁKÓW, ZWROT NACZYŃ					
110	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 2.0	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
111	KNR-W 4-01 0346-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie wapiennej o grubości 1/2 ceg. 3.46*3.2	m ² m ²	11.072	
				RAZEM	11.072
112	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej (2+3.5+1.5+2+2.5+2) *2	m ² m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
113	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 27.0	m ² m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
114	KNR-W 2-02 2003-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstw 75-02 2.5+(0.7+0.7+1.2+0.8+0.4) *3.2	m ² m ²	14.660	
				RAZEM	14.660
115	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 9.0*12+(9+12+12+9+10+10+3.5+3.5+2.4+2.4+0.7+0.7+0.4) *3.1-2.2*2*2-1.8*2-27	m ² m ²	302.960	
				RAZEM	302.960
116	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący (pod gładzie gipsowe) 302.96	m ² m ²	302.960	
				RAZEM	302.960
117	KNR-W 2-02 0830-06	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 9*12	m ² m ²	108.000	
				RAZEM	108.000
118	KNR-W 2-02 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 194.96	m ² m ²	194.960	
				RAZEM	194.960
119	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (w kolorach pastelowych farbami emulsyjnymi) 97.48	m ² m ²	97.480	
				RAZEM	97.480
120	KNR-W 2-02 1508-03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem (lamperia) 97.48	m ² m ²	97.480	
				RAZEM	97.480
121	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 2	szt. szt.	2.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
122 d.9	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 900x2050 szt 2 3.24	m ² m ²	 3.240	
				RAZEM	3.240
10 ROBOTY DEMONTAŻOWE W POMIESZCZENIU KUCHNI					
123 d.10	Kalkulacja indywidualna	Demontaż pieca kuchennego w konstrukcji stalowej wypełniony szamotem i obudowany płytkami 1.0	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
124 d.10	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 17.4	m m	 17.400	
				RAZEM	17.400
125 d.10	KNR 4-02 0114-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm 23.2	m m	 23.200	
				RAZEM	23.200
126 d.10	KNR 4-02 0114-03	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40-50 mm 4.6	m m	 4.600	
				RAZEM	4.600
127 d.10	KNR 4-02 0144-03	Demontaż elementów urządzeń do podgrzewania wody - węzownica w trzonie kuchennym 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
128 d.10	KNR 4-02 0144-02	Demontaż elementów urządzeń do podgrzewania wody - wspornik 8.0	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
129 d.10	KNR 4-02 0144-01	Demontaż elementów urządzeń do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o poj. 100-300 dm ³ 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
130 d.10	KNR 4-02 0144-01	Demontaż elementów urządzeń do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o poj. 100-300 dm ³ (analogia z węzownicą elektryczną) 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
131 d.10	KNR 4-02 0144-01	Demontaż elementów urządzeń do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o poj. 100-300 dm ³ (analogia bojler elektryczny) 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
132 d.10	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 2.4	m ³ m ³	 2.400	
				RAZEM	2.400
133 d.10	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10 2.4	m ³ m ³	 2.400	
				RAZEM	2.400
134 d.10	Kalkulacja własna	Utylizacja gruzu 2.4	m ³ m ³	 2.400	
				RAZEM	2.400
11 ROBOTY RÓŻNE					
135 d.11	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 8.4	m ³ m ³	 8.400	
				RAZEM	8.400
136 d.11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10 8.4	m ³ m ³	 8.400	
				RAZEM	8.400
137 d.11	Kalkulacja własna	Utylizacja gruzu 8.4	m ³ m ³	 8.400	
				RAZEM	8.400