

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 REMONT POMIESZCZEŃ SALI SPOTKAŃ					
1	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	1202-09	(12.1+1.5+1.5) * 4.4 + 3.6*1.7+ 10.6*3.1	m ²	105.420	
				RAZEM	105.420
2	KNR-W 4-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
d.1	1205-01	(12.1+4.4+12.1+4.4) * 3.1	m ²	102.300	
				RAZEM	102.300
3	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.1	0830-06	105.42	m ²	105.420	
				RAZEM	105.420
4	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.1	0830-04	102.3	m ²	102.300	
				RAZEM	102.300
5	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1505-03	207.72	m ²	207.720	
				RAZEM	207.720
6	KNR 2-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie	m ²		
d.1	1505-04	207.72	m ²	207.720	
				RAZEM	207.720
7	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²		
d.1	1130-01	59.36	m ²	59.360	
				RAZEM	59.360
8	KNR-W 2-02	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko	m ²		
d.1	1105-01	59.36	m ²	59.360	
				RAZEM	59.360
9	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - TARKET	m ²		
d.1	1112-05	59.36	m ²	59.360	
				RAZEM	59.360
10	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1	1112-09	59.36	m ²	59.360	
				RAZEM	59.360
11	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m		
d.1	1124-06	(12.1+4.4+1.7+3.6) * 2	m	43.600	
				RAZEM	43.600
12	KNR 2-02	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na słupach,belkach i ościeżach na zaprawie	m ²		
d.1	2006-05	(0.3+0.6+0.3+0.3+0.3) * 3.1	m ²	5.580	
				RAZEM	5.580
13	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
d.1	1212-23	2.3 +2.3	m	4.600	
				RAZEM	4.600
14	KNR 4-01	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	1+1	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej (analogia 20x25) -	m ²		
d.1	0829-03	2*1.5	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
16	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.1	0211-01	1.0	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0115-01	2.0	szt.	2.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 2-15	Zawory umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0135-04	2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0137-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR-W 2-15	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
d.1	0229-05	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 2-02	Szafki kuchenne zlewozmywakowe	m ²		
d.1	1030-01	1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-08	1.5*2.1	m ²	3.150	
				RAZEM	3.150
23	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05	(1.5*2.1) *2	m ²	6.300	
				RAZEM	6.300
24	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe (wewnętrzne szklone szkłem bezpiecznym, zamek patentowy, malowany na kolor RAL, o wym1,5 x 2,1)	m ²		
d.1	1040-02	(1.5*2.1) *1	m ²	3.150	
				RAZEM	3.150
25	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne przesuwne szklone dwukrotnie malowane i szklone na budowie (analogia drzwi przesuwne pełne , fabrycznie wykończone)	m ²		
d.1	1023-04	0.9 * 2.05*1	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
26	KNR-W 2-02	Prowadnice do drzwi	kpl		
d.1	1023-05	1.0	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01	m ²		
d.1	2003-02	1.6	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
2 SALA BILARDOWA					
28	KNR-W 4-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
d.2	1205-01	29.245	m ²	29.245	
				RAZEM	29.245
29	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.2	1202-09	(4.4+0.5+0.5+0.5)* 5.55 +(4.4+5.55)*2*3.1-1.6-3.48	m ²	114.330	
				RAZEM	114.330
30	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.2	0830-06	(4.4+0.5+0.5+0.5)*5.55	m ²	32.745	
				RAZEM	32.745
31	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.2	0830-04	81.59	m ²	81.590	
				RAZEM	81.590
32	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.2	1505-03	114.33	m ²	114.330	
				RAZEM	114.330
33	KNR 2-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie	m ²		
d.2	1505-04	114.33	m ²	114.330	
				RAZEM	114.330
34	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.2	0818-05	4.4*5.55	m ²	24.420	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR-W 2-02 d.2 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko	m ²		
		24.42	m ²	24.420	
				RAZEM	24.420
36	KNR-W 2-02 d.2 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²		
		4.6*5.75	m ²	26.450	
				RAZEM	26.450
37	KNR 2-02 d.2 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - TARKET	m ²		
		4.6*5.75	m ²	26.450	
				RAZEM	26.450
38	KNR 2-02 d.2 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		26.45	m ²	26.450	
				RAZEM	26.450
39	KNR-W 2-02 d.2 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m		
		(4.4+5.55) *2	m	19.900	
				RAZEM	19.900
40	KNR-W 4-01 d.2 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
		2.3	m	2.300	
				RAZEM	2.300
3 SALA TELEWIZYJNA					
41	KNR-W 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
		85.685	m ²	85.685	
				RAZEM	85.685
42	KNR-W 2-02 d.3 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		(3.2+7.1)*2*3.1	m ²	63.860	
				RAZEM	63.860
43	KNR-W 2-02 d.3 0830-06	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		3.1* (7.1+1.5)	m ²	26.660	
				RAZEM	26.660
44	KNR-W 2-02 d.3 20202-01	Rusztzy drewniane pod boazerię na ścianach surowych ceglanych (analogia demontaż)	m ²		
		Krotność = 0.5	m ²	30.900	
		(3.2+7.1) *2*1.5			
				RAZEM	30.900
45	KNR-W 2-02 d.3 20203-01	Boazeria z listew drewnianych o szer. do 45 mm (demontaż boazeri)	m ²		
		Krotność = 0.5	m ²	30.900	
		30.9			
				RAZEM	30.900
46	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		90.52	m ²	90.520	
				RAZEM	90.520
47	KNR 2-02 d.3 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie	m ²		
		90.52	m ²	90.520	
				RAZEM	90.520
48	KNR-W 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		3.2*7.1	m ²	22.720	
				RAZEM	22.720
49	KNR-W 2-02 d.3 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko	m ²		
		22.72	m ²	22.720	
				RAZEM	22.720
50	KNR-W 2-02 d.3 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²		
		25.84	m ²	25.840	
				RAZEM	25.840
51	KNR 2-02 d.3 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - TARKET	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.4*7.6	m ²	25.840	
				RAZEM	25.840
52	KNR-W 2-02 d.3 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile 3.2+3.2+7.1+7.1	m	20.600	
				RAZEM	20.600
53	KNR 2-02 d.3 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 3.4*7.6	m ²	25.840	
				RAZEM	25.840
54	KNR-W 4-01 d.3 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 1.4	m	1.400	
				RAZEM	1.400
4 POKÓJ KIEROWNIKA					
55	KNR-W 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 85.685	m ²	85.685	
				RAZEM	85.685
56	KNR-W 2-02 d.4 0830-06	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych (4.4+0.5+0.5+0.5)*5.55	m ²	32.745	
				RAZEM	32.745
57	KNR-W 2-02 d.4 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 52.94	m ²	52.940	
				RAZEM	52.940
58	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 85.685	m ²	85.685	
				RAZEM	85.685
59	KNR 2-02 d.4 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie 73.64	m ²	73.640	
				RAZEM	73.640
60	KNR-W 4-01 d.4 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4.8*4.7	m ²	22.560	
				RAZEM	22.560
61	KNR-W 2-02 d.4 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko 22.56	m ²	22.560	
				RAZEM	22.560
62	KNR-W 2-02 d.4 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 4.8*4.7	m ²	22.560	
				RAZEM	22.560
63	KNR 2-02 d.4 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 22.56	m ²	22.560	
				RAZEM	22.560
64	KNR-W 4-01 d.4 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 1.8	m	1.800	
				RAZEM	1.800
65	KNR-W 2-02 d.4 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 (analogia obudowa pionów) (0.35+0.35)*3.1	m ²	2.170	
				RAZEM	2.170
66	KNR 0-12 d.4 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej (analogia 20x25) 1.0*1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
67	KNR-W 2-15 d.4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
68	KNR-W 2-15 d.4 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
69	KNR-W 2-15 d.4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1.0	podej. podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
70	KNR-W 2-15 d.4 0115-01	Dodatki za podejścia dopływe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 2.0	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
71	KNR-W 2-15 d.4 0135-04	Zawory umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 2.0	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
72	KNR-W 2-15 d.4 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5 HOL NA PIĘTRZE - SCHODY					
73	KNR-W 4-01 d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² $4.2*2.52+1.35*5+(3.7+1.7)*1.1+(2.35*8.1)+(8.1+4.19+2.35+1.17+5+1.32+6.8+2.2+3.7+3+2.85)*3.1+12.56$	m ² m ²	180.977	
				RAZEM	180.977
74	KNR-W 2-02 d.5 0830-06	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych $39.172+2.35*8.1$	m ² m ²	58.207	
				RAZEM	58.207
75	KNR-W 2-02 d.5 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 122.77	m ² m ²	122.770	
				RAZEM	122.770
76	KNR 2-02 d.5 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 180.977	m ² m ²	180.977	
				RAZEM	180.977
77	KNR 2-02 d.5 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie 180.977	m ² m ²	180.977	
				RAZEM	180.977
78	KNR-W 4-01 d.5 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 2.0	m m	2.000	
				RAZEM	2.000
79	KNR-W 2-02 d.5 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone (analogia wyłaz na poddasze z drabiną wysuwaną długość 3,2m , o wymiarach 0,6 x 0,9) 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
80	KNR 4-01 d.5 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. $4.2*2.52+1.32*5+3.7*(3.7+1.7)*1.1$	m ² m ²	39.162	
				RAZEM	39.162
81	KNR 4-01 d.5 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach 39.162	m ² m ²	39.162	
				RAZEM	39.162
82	KNR 2-02 d.5 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro 39.162	m ² m ²	39.162	
				RAZEM	39.162
83	KNR 2-02 d.5 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąć.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 3 39.162	m ² m ²	39.162	
				RAZEM	39.162
84	KNR 2-02 d.5 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 39.162	m ² m ²	39.162	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
85	KNR 2-02 d.5 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 39.162	m ² m ²	RAZEM 39.162	39.162
86	KNR 2-02 d.5 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 3+3.7+2.2+6.8+1.32+5+1.17+4.19+2.85-3.2-1.5	m m	RAZEM 25.530	25.530
87	KNR 0-12 d.5 1119-05	Cokoliki, na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cm wysokości cokolika równej 15 cm 25.53	m m	RAZEM 25.530	25.530
88	KNR-W 2-02 d.5 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone (drewnopodobne okleinowane gr. okleiny 0,2) 0.8 *2* 4+0.9*2.0	m ² m ²	RAZEM 8.200	8.200
89	KNR 4-01 d.5 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 5.0	szt. szt.	RAZEM 5.000	5.000
90	KNR-W 2-02 d.5 1515-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową metalowych drzwi, drzwiczek i elementów pełnych o pow. ponad 0.5 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem (analogia ościeżnic) 6.45	m ² m ²	RAZEM 6.450	6.450
91	KNR-W 2-02 d.5 1033-06	Schody drewniane policzkowe dwubiegowe zabiegowe z podstopnicami o stopniach wpuszczanych dł. 1.1 m (analogia demontaż) Krotność = 0.5 16.00	stopn. stopn.	RAZEM 16.000	16.000
92	KNR-W 2-02 d.5 1035-01	Balustrady schodowe - drewniane - poręcze profilowane 45x70 z drewna iglastego (analogia demontaż balustrad i pochwytów) Krotność = 0.5 1.4+1.65+0.8+2.48+1.4+5.5+1.5+1.05+1.37+6	m m	RAZEM 23.150	23.150
93	KNR-W 2-02 d.5 1034-03	Schody drewniane policzkowe dwubiegowe prostobieżne z podstopnicami o stopniach nasadzanych dł. 1.1 m (analogia stopnice i podstopnice wykonane z płyty OSB gr 24mm, o długości 1,35m) 19.0	stopn. stopn.	RAZEM 19.000	19.000
94	KNR-W 2-02 d.5 1120-02	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej 1.35*0.48*15	m ² m ²	RAZEM 9.720	9.720
95	KNR 0-12 d.5 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą (1.3*1.40)+(2.0*1.4)	m ² m ²	RAZEM 4.620	4.620
96	KNR 0-12 d.5 1119-05	Cokoliki, na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cm wysokości cokolika równej 15 cm (0.48*15) +1.3+1.4+2+1.4	m m	RAZEM 13.300	13.300
97	KNR 0-12 d.5 1120-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 0.48 *15*1.35 +2*0.17	m ² m ²	RAZEM 10.060	10.060
98	KNR-W 2-02 d.5 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwu 50-01 1.9* 1.1	m ² m ²	RAZEM 2.090	2.090
99	KNR-W 2-02 d.5 1207-04	Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 16 kg 1.4+1.65+0.8+2.48+1.4+5.5	m m	RAZEM 13.230	13.230
100	KNR-W 2-02 d.5 1214-03	Poręcze do schodów stalowych (analogia pochwyt z rury stalowej mocowanej do ściany z cegły ,malowanej , o średnicy 48mm) 1.5+1.05+1.34+6.1	m m	RAZEM 9.990	9.990
				RAZEM	9.990

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
101 d.5	KNR-W 2-02 1210-03	Kraty stałe stalowe prętowe o pow. ponad 2 m2 osadzone w ścianach 1.25*2.2	m ² m ²	 2.750	
				RAZEM	2.750
6 BIBLOTEKA					
102 d.6	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 8.5	m ² m ²	 8.500	
				RAZEM	8.500
103 d.6	KNR-W 2-02 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 8.5	m ² m ²	 8.500	
				RAZEM	8.500
104 d.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (3.2+4.55)*2*3.1+ (4.5+3.75)*2*3.1+(4.55*3.2)+ (4.5*3.75)	m ² m ²	 130.635	
				RAZEM	130.635
105 d.6	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (4.5*3.75) +(3.2*4.55)	m ² m ²	 31.435	
				RAZEM	31.435
106 d.6	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko 31.435	m ² m ²	 31.435	
				RAZEM	31.435
107 d.6	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 34.715	m ² m ²	 34.715	
				RAZEM	34.715
108 d.6	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - TARKET 34.715	m ² m ²	 34.715	
				RAZEM	34.715
109 d.6	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 34.715	m ² m ²	 34.715	
				RAZEM	34.715
110 d.6	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile 4.55+3.2+4.55+3.2+4.5+4.5+3.75+3.75-3.0	m m	 29.000	
				RAZEM	29.000
7 HOL - PARTER					
111 d.7	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. (4.15*2.4) +(1.43*5.1)+(1.9*3.96)+(4.37*2.4)	m ² m ²	 35.265	
				RAZEM	35.265
112 d.7	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 35.265	m ² m ²	 35.265	
				RAZEM	35.265
113 d.7	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 35.265	m ² m ²	 35.265	
				RAZEM	35.265
114 d.7	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 1.1+1.1+4.15+1.1+4.8+2.9+3.96+1.66	m m	 20.770	
				RAZEM	20.770
115 d.7	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 20.77	m m	 20.770	
				RAZEM	20.770
116 d.7	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 (1.35+2.4+4.15+2.4+2.4+2.9+4.8+3.96+1.66)*3.1+(2.4*4.15)+(4.37*2.4) + (1.9*3.96)+(1.43*5.06)	m ² m ²	 115.870	
				RAZEM	115.870
117 d.7	KNR-W 2-02 0830-06	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(2.4*4.15)+(2.4*4.37)+(1.9*3.96)+(5.06*1.43)	m ²	35.208	
				RAZEM	35.208
118	KNR-W 2-02 d.7 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 80.66	m ² m ²	80.660	
				RAZEM	80.660
119	KNR 2-02 d.7 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 115.87	m ² m ²	115.870	
				RAZEM	115.870
120	KNR 2-02 d.7 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie 115.87	m ² m ²	115.870	
				RAZEM	115.870
121	KNR 4-01 d.7 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 (1.4*2.1) +(1.4*2.35)	m ² m ²	6.230	
				RAZEM	6.230
122	KNR-W 2-02 d.7 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe (wewnętrzne szklone szkłem bezpiecznym, zamek patentowy, malowany na kolor RAL, o wym1,4 x 2,1) (1.4*2.1) *1	m ² m ²	2.940	
				RAZEM	2.940
123	KNR-W 2-02 d.7 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe (wewnętrzne szklone szkłem bezpiecznym, zamek patentowy, malowany na kolor RAL, o wym1,4 x 2,35) (1.4*2.35) *1	m ² m ²	3.290	
				RAZEM	3.290
124	KNR-W 2-02 d.7 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone (drewnopodobne okleinowane gr. okleiny 0,2) 0.8*2.05*2 +0.9*2.05	m ² m ²	5.125	
				RAZEM	5.125
125	KNR 4-01 d.7 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8 INSTALACJA ELEKTRYCZNA					
126	KNR-W 5-08 d.8 0514-07	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -przykręcanych 2x40W (analogia demontaż) Krotność = 0.7 32.0	kpl. kpl.	32.000	
				RAZEM	32.000
127	KNR-W 5-08 d.8 0514-07	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -przykręcanych 2x40W (z kloszem) 32.0	kpl. kpl.	32.000	
				RAZEM	32.000
128	KNR-W 5-08 d.8 0517-01	Montaż opraw oświetleniowych o ciężarze do 15 kg na linie nośnej - 2 świetłówki (sala bilardowa) 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

KOSZTORYS INWESTORSKI - PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA CENTRALNEGO PLACU WSI POTĘPA W GMINIE KRUPSKI MŁYN
ADRES INWESTYCJI : POTĘPA
INWESTOR : URZĄD GMINY KRUPSKI MŁYN
ADRES INWESTORA : KRUPSKI MŁYN UL KRASICKIEGO 9

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ROBERT BAL
DATA OPRACOWANIA : STYCZEŃ 2010 r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

1. 45.21 BUDOWNICTWO OGÓLNE ORAZ INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA
2. 45210000- 2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKÓW

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
STYCZEŃ 2010 r

Data zatwierdzenia

Robert Bal
31 "BAL-BUD"