



42-693 Krupski Młyn  
ul. Krasickiego 9  
tel. (032) 285 70 16  
fax (032) 285 70 77  
e-mail: gmina@bip.krupskimlyn.pl



**Referat inwestycji, budownictwa, geodezji, rolnictwa, leśnictwa, gospodarki gruntami i ochrony środowiska**

Krupski Młyn, 10.05.2010 r.

W odpowiedzi na zapytania jednego z oferentów poniżej podajemy poszczególne pytania i odpowiedzi na nie.

*Pytanie 1: W związku z wykonaniem konstrukcji dachu oraz nowych otworów okiennych, czy Zamawiający posiada pozwolenie na budowę?*

Odpowiedź: Konstrukcja dachu nie ulega zmianie, blacha trapezowa zostaje zamieniona na blachodachówkę, okna na elewacji nie ulegają zmianie, tylko wymianie. Zamawiający dokonał zgłoszenia obiektu do prowadzenia remontu.

*Pytanie 2: Czy Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej plan zagospodarowania działki w związku z planowanymi robotami: placem, parkingiem, posadzeniem nowych drzew, pomnikiem pamiątkowym itp.?*

Odpowiedź: Zamawiający umieści na stronie internetowej plan zagospodarowania działki w związku z planowaną budową parkingu.

*Pytanie 3: Projektant w części zachodniej elewacji zlikwidował naświetle i nawiew do kotłowni oraz wysp do pomieszczenie piwnicznego. Czy te elementy będą likwidowane? Jeśli nie prosimy o uzupełnienie przedmiarów.*

Odpowiedź: Nawiew i naświetle w wersji zmniejszonej pozostają, należy zasypać wysp. Należy dodatkowo wstawić pozycje KNR 4 01 0212 - 0,3 m<sup>3</sup>, należy dodatkowo wstawić pozycje KNR 4 01 0105 -01 - 0,6 m<sup>3</sup>.

*Pytanie 4: W jaki sposób ma być wykonana instalacja odgromowa budynku? Kolorystyka sugeruje wykonanie jako krytej w dociepleniu, natomiast w przedmiarach wydany jest system nawierzchniowy. Jeśli instalacja odgromowa ma być kryta w dociepleniu prosimy o uzupełnienie przedmiarów o brakujące elementy (rury osłonowe, puszki kontrolne).*

Odpowiedź: Instalację na elewacji należy prowadzić w rurkach karbowanych. Należy wstawić dodatkowe pozycje: KNR W 5-08 0103 -02 montaż uchwytów pod rury mb 72, KNR W 5 -08 0111 -02 montaż rury karbowanej mb 72, KNR W 5 08.

*Pytanie 5: W przedmiarach robót instalacji odgromowej brak podłączenia do otoku (jeśli jest względnie zabicia dodatkowych „galmarów”. Czy Zamawiający uzupełni przedmiary o ten zakres robót?*

Odpowiedź: Zwody pionowe pręt stalowy o średnicy 8 mm należy połączyć z prętem stalowym otoku za pomocą złączki. Należy wstawić dodatkowe pozycje: KNRW 5- 08 0619 - 05 szt. 11.

*Pytanie 6: W części południowej budynku istnieje wysp do składu opału po nieistniejącej kotłowni węglowej. W przedmiarach robót brak odnowienia wyspu lub jego likwidacji. Czy Zamawiający uzupełni przedmiary o ten zakres robót?*

Odpowiedź: Wsyp do składu opału ulega likwidacji – należy dodatkowo wstawić pozycje KNR 4 01 0212 - 2,5 m<sup>3</sup>, należy dodatkowo wstawić pozycje KNR 4 01 0105 -01 - 1,4m<sup>3</sup>, należy doliczyć wywóz gruzu KNR 4 -01 0108 m<sup>3</sup> 1,1, należy doliczyć pozycję dodatkową utylizacja gruzu m<sup>3</sup> 1,1, należy wstawić dodatkową pozycję KNR 4 - 01 0303 -04 - 2,1 m<sup>2</sup>.

*Pytanie 7: W termomodernizacji budynku w przedmiarach Zamawiający wskazał wywóz gruzu w ilości 8,5 m<sup>3</sup> na odległość do 1 km. Czy Zamawiający posiada wysypisko w takiej odległości? Czy można na tym wysypisku składować i utylizować elementy stolarki okiennej? Jeśli nie to prosimy o uzupełnienie przedmiaru o ten zakres robót.*

Odpowiedź: Należy doliczyć pozycję dodatkową utylizacja gruzu norma indywidualna 8,5 m<sup>3</sup> (Zamawiający nie posiada własnego składowiska odpadów ).

*Pytanie 8: Na elewacji budynku w stanie istniejącym ułożona jest sieć teletechniczna wraz ze skrzynkami rozdzielczymi. Czy Zamawiający ma uzgodnione parce związane z przełożeniem sieci z operatorem usługi? Jeśli nie prosimy o uzupełnienie przedmiarów o ten zakres robót.*

Odpowiedź: Zamawiający zwróci się do Użytkowników sieci o ich przełożenie lub likwidację, w przeciwnym wypadku sieć zostanie zakryta styropianem z dostępem do złączy.