



42-693 Krupski Młyn
ul. Krasickiego 9
tel. (032) 285 70 16
fax (032) 285 70 77
e-mail: gmina@bip.krupskimlyn.pl



Referat inwestycji, budownictwa, geodezji, rolnictwa, leśnictwa, gospodarki gruntami i ochrony środowiska

Krupski Młyn, 10.05.2010 r.

W odpowiedzi na zapytania jednego z oferentów poniżej podajemy poszczególne pytania i odpowiedzi na nie.

I. Przedmiar – zagospodarowanie terenu

Pytanie 1: W poz. 36 prosimy o podanie wymiarów ławki.

Odpowiedź: W przedmiarze robót to pozycja 38. Ławka parkowa dł. 2000 mm, listwy gr. 40 mm.

Pytanie 2: W poz. 43 prosimy o podanie typu skrzynki elektrycznej z wymiarem.

Odpowiedź: Skrzynka elektryczna P/T 12 połowa zamykana na klucz.

Pytanie 3: W poz. 45 prosimy podać czy należy zamontować rozłącznik czy też wyłącznik przeciwporażeniowy, prosimy o podanie typu.

Odpowiedź: Należy wycenić wyłącznik 25A z możliwością montażu na euro szynie.

Pytanie 4: W poz. 46 prosimy podać typ wyłącznika nadprądowego.

Odpowiedź: Należy wycenić bezpiecznik C 301 20A szt. 1, S 301 6A szt. 1, stycznik 30A 230V szt. 1.

Pytanie 5: W poz. 48 prosimy podać typ opraw i moc świetlną.

Odpowiedź: Oprawa typ np. firmy ALUMAST OCP -70 -PA / II HSE 70 W E 27.

Pytanie 6: W poz. 50 prosimy podać długość przepustu.

Odpowiedź: Długość przepustu jak w przedmiarze do 50cm.

Pytanie 7: W poz. 55 prosimy podać typ wyłącznika zmierzchowego lub parametry jego pracy.

Odpowiedź: Wyłącznik zmierzchowy cyfrowy np. DIGILUX.

II. Przedmiar – docieplenie ścian

Pytanie 1: W poz. 5 Zamawiający wydał docieplenie ścian styropianem gr. 12 cm w dokumentacji projektowej styropianem 14 cm – jaką grubość styropianu należy zastosować?

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć styropian grubości 12 cm.

Pytanie 2: W poz. 6 Zamawiający wydał docieplenie ścian styropianem gr. 10 cm w dokumentacji projektowej styropianem 8 cm – jaką grubość styropianu należy zastosować?

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć styropian grubości 10 cm.

Pytanie 3: W poz. 38 Zamawiający pisze o wymianie pokrycia. Pozycja KNR – W 4 – 01-0508-01 dotyczy rozbiórki. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o montaż pokrycia dachowego.

Odpowiedź: KNR- w 4-01- 0508 -01 obejmuje demontaż i montaż nowego pokrycia - patrz opis pozycji katalogu.

Pytanie 4: W poz. 62 prosimy o podanie wymiarów włazu dachowego.

Odpowiedź: Wymiar włazu 700 x 500 mm.

Pytanie 5: Poz. 65 prosimy o podanie materiału z którego należy wykonać balustrady (stal nierdzewna?).

Odpowiedź: Balustrada z stali czarnej malowanej - pochwyt rura chromoniklowa.

Pytanie 6: Poz. 66 prosimy o podanie materiału z którego należy wykonać poręcz (stal nierdzewna).

Odpowiedź: Pochwyt rura stal chromoniklowa.

Pytanie 7: Jakich robót dotyczą poz. 96 i 97?

Odpowiedź: Poz. 96 i poz. 97 dotyczą instalacji oświetleniowej budynku na zewnątrz rozproszonych w rurkach na elewacji pod styropianem.

Pytanie 8: Na elewacji południowej Zamawiający wydał więcej okien niż w stanie istniejącym. Czy Zamawiający ma pozwolenie na budowę na powyższy obiekt?

Odpowiedź: Należy przyjąć ilość okien zgodnie ze stanem faktycznym - Zamawiający dokonał zgłoszenia robót.

Pytanie 9: Na elewacji południowej Zamawiający pominął skrzynkę gazową istniejącego przyłącza gazu do kotłowni. Stan techniczny skrzynki gazowej jest zły. Prosimy Zamawiającego o uzupełnienie przedmiarów o ten zakres robót.

Odpowiedź: Należy przyjąć do wyceny wymianę szafki gazowej na nową przez analogię KNR 2 -150142-01 naścienna.

Pytanie 10: Na elewacji północnej stan istniejący widnieją okna piwniczne. Brak tych okien w części projektowej. Czy okna te należy zamurować? Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź: Okna istniejące w rzeczywistości zostały ujęte w kosztorysie ofertowym.

Pytanie 11: Czy Zamawiający umieści na stronie internetowej zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej?

Odpowiedź: Zamawiający nie umieści na stronie internetowej zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej.

III. Przedmiar – remont toalet

Pytanie 1: W poz. 9 Zamawiający wydał demontaż grzejnika. Który grzejnik Zamawiający miał na myśli?

Odpowiedź: Proszę wycenić pozycję zgodnie z przedmiarem robót, jest to grzejnik znajdujący się w toalecie.

Pytanie 2: W poz. Nr 21-22 Zamawiający wydał wykucie bruzd i zamurowanie. Prosimy Zamawiającego o uzupełnienie tych robót o tynkowania i malowania (np. KNR 401070505).

Odpowiedź: Tynkowanie, gładź, malowanie ujęto w poz. 15, 62, 64, 65.

Pytanie 3: W poz. Nr 23-24 Zamawiający wydał przebicie i zabetonowanie otworów. Prosimy Zamawiającego o uzupełnienie tych robót o tynkowania i malowania.

Odpowiedź: Poz. 23 – 24 – ujęto w pozycjach jak wyżej i w pozycji 47 i 48.

Pytanie 4: Poz. Nr 20 które piony Zamawiający miał na myśli? Brak obróbki płyt gipsowych. Prosimy o uzupełnienie tych robót.

Odpowiedź: Poz. 20 – wykończenie płyt ujęto w pozycjach 62,64,65.

Pytanie 5: W poz. Nr 32 Zamawiający wydał próbę szczelności rurociągów 160 m, ułożenie rurociągów 58 m. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności obmiaru.

Odpowiedź: Poz. 32 – próba szczelności obejmuje całą sieć od przyłącza po spuszczeniu wody z układu 160m, nowa sieć ma 58m.

Pytanie 6: W poz. Nr 34 Zamawiający wydał płukanie rurociągów 160 m, ułożenie rurociągów 58 m. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności obmiaru.

Odpowiedź: Poz. 34 – płukanie sieci przyjęto od przyłącza 160m, wymiana sieci tylko 58 m.

Pytanie 7: W poz. 75 prosimy o podanie typu oprawy oświetleniowej.

Odpowiedź: Poz. 75 – lampa np. Luna IP 44, żarówka energooszczędna 2 x 9W.

Pytanie 8: Jakich robót dotyczy poz. Nr 76-86?

Odpowiedź: Poz. 76 – 86 – proszę wycenić pozycje zgodnie z przedmiarem robót, dotyczą robót toalet.

IV. Przedmiar – roboty sala posiedzeń

Pytanie 1: W poz. Nr 13 Zamawiający wydał malowanie grzejników. Które grzejniki Zamawiający miał na myśli?

Odpowiedź: Poz. 13 – proszę wycenić pozycję zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie 2: Poz. Nr 27 Zamawiający wydał montaż ścianki działowej. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o roboty wykończeniowe (gipsowanie, malowania).

Odpowiedź: Poz. 27 – gipsowanie i malowanie ujęto w pozycji 4, 5 i 6.

Pytanie 3: W poz. Nr 40 Zamawiający wydał malowanie grzejników. Które grzejniki Zamawiający miał na myśli?

Odpowiedź: Poz. 40 – proszę wycenić pozycję zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie 4: W poz. Nr 54 Zamawiający wydał malowanie grzejników. Które grzejniki Zamawiający miał na myśli?

Odpowiedź: Poz. 54 – proszę wycenić pozycję zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie 5: Poz. Nr 63 Zamawiający pisze o zgrzewaniu wykładzin. Brak materiału (wykładziny, listwy). Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o te materiały.

Odpowiedź: Poz. 63 – należy wstawić dodatkową pozycję KNR 2-02 1112-05 montaż wykładzin PCV Tarket 22,56 m² i pozycję KNR 2-02 1124-06 montaż listwy podłogowej PCV mb 19,0.

Pytanie 6: W poz. Nr 64 Zamawiający wydał malowanie grzejników. Które grzejniki Zamawiający miał na myśli.

Odpowiedź: Poz. 64 – proszę wycenić pozycję zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie 7: W poz. Nr 78 Zamawiający wydał malowanie grzejników. Które grzejniki Zamawiający miał na myśli.

Odpowiedź: Poz. 78 – proszę wycenić pozycję zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie 8: Poz. Nr 98. Prosimy Zamawiającego o uzupełnienie przedmiarów o roboty wykończeniowe (gipsowanie i malowanie).

Odpowiedź: Poz. 98 – gipsowanie i malowanie ujęto w pozycji 75, 76 i 77.

Pytanie 9: Poz. Nr 99 prosimy o podanie materiału z którego należy wykonać balustrady (stal nierdzewna?).

Odpowiedź: Poz. 99 – stal czarna profil zamknięty malowana pochwyty rura chromoniklowa antykorozyjnie i nawierzchniowo.

Pytanie 10: Poz. Nr 100 prosimy o podanie materiału z którego należy wykonać poręcz (stal nierdzewna).

Odpowiedź: Poz. 100 – do wyceny należy przyjąć pochwyty z rury chromoniklowej.

Pytanie 11: Poz. Nr 127 prosimy o podanie typu opraw.

Odpowiedź: Poz. 127 – do wyceny należy przyjąć oprawy np. CRISTAL biała podwieszana na linkach 2 x 54 W, IP 20 produkcji LENA.

Pytanie 12: Poz. Nr 128 prosimy o podanie typu opraw.

Odpowiedź: Poz. 128 – do wyceny należy przyjąć oprawę np. BRILUM Fabia 236 – 2 x 36 W.

V. Przedmiar – straż

Pytanie 1: Poz. Nr 57 prosimy o podanie typu oprawy.

Odpowiedź: Poz. 59 – należy przyjąć do wyceny oprawę np. CAMEA E 27, IP 54 lub inną o tych samych parametrach lub wyższych.

Pytanie 2: Poz. Nr 61 – prosimy o podanie typu przewodu.

Odpowiedź: Poz. 61 – przewód YDY 3 x 2,5 mm.

Pytanie 3: Poz. Nr 68 prosimy o podanie typu wentylatora.

Odpowiedź: Poz. 68 – wentylator osiowy naścienny o wydajności minimum 350 m³/godzinę.

Pytanie 4: Poz. Nr 70 prosimy o podanie typu wyłącznika nadprądowego.

Odpowiedź: Poz. 70 – należy wycenić bezpiecznik C 301 16 A szt. 3, C 301 10 A szt. 3.

Pytanie 5: Poz. Nr 71 prosimy o podanie typu rozłącznika lub wyłącznika przeciwpożarowego.

Odpowiedź: Poz. 71 – wyłącznik 25 A szt. wyłącznik 16 A szt. 1.

Pytanie 6: W jakiej formie ma być wykonany kosztorys ofertowy? W formie uproszczonej czy w formie szczegółowej?

Odpowiedź: Należy wykonać kosztorys w wersji szczegółowej.

VI. Instalacja c.o.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wydanej w dokumentacji armatury (grzejniki, zawory itp.)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę podanej w dokumentacji armatury, jednakże pod warunkiem, że zmieniona armatura będzie posiadała normy techniczne określone w dokumentacji projektowej dotyczącej wymiany instalacji c.o. w budynku.