




5 Załomy



Uwaga:  
Studzienki kanalizacyjne Sd1-Sd9  
przyjęto typowe z kęgów bet.  $\phi 1200$ .



5 Załomy



Rn	Sdn	[m]	φ	i [%]	Hn	hn
R1	Sd7	6,5	160	2	230,30	230,43
R2	Sd7	1,5	160	2	230,30	230,33
R3	Sd8	11,0	160	2	230,13	230,35
R4	Sd1	2,0	160	2	230,36	230,40
R5	Sd2	1,5	160	2	230,32	230,35
R6	Sd3	6,5	160	2	230,12	230,35
R7	Sd5	6,0	160	2	230,23	230,35
R8	Sd6	6,5	160	2	230,23	230,35

$\Sigma = 41,5$

Inwestor	GMINA KRUPSKI MŁYN 42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9		
Tytuł inwestycji	SALA GIMNASTYCZNA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W KRUPSKIM MŁYNIE		
Faza	PBW	Data: czerwiec 2010 r.	Skala: 1 : 100/200
Projektant: mgr inż. Brygida Mrowiec	Nazwa rys.: Instalacja wod.-kan. ROZWINIĘCIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ		Numer rys.: 7