

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
18	norma indywidualna	Parapet PCV komorowy dł. 1,55m ,szerokość 0,30m.	szt.		
d.2		50	szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
19	norma indywidualna	Parapet Al malowany, dł. 1,55m ,szerokość 0,35m.	szt.		
d.2		50	szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
3 Roboty różne					
20	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach - ościeża	m ²		
d.3	0722-03	(4.75*50+3.45*8+3.55*8+5.9*2+2.2*17+3.5*2+5.4*2)*0.25	m ²	90.125	
				RAZEM	90.125
21	KNR-W 2-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową - ościeża	m ²		
d.3	1519-04	90.125	m ²	90.125	
				RAZEM	90.125
22	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą smarowania (pokoje, kuchnie, łazienki w miejscach występowania pleśni) analogia	m ²		
d.3	0621-05	24.0	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
23	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.3	1202-09	90.125	m ²	90.125	
				RAZEM	90.125
24	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m ²		
d.3	2011-05	90.125	m ²	90.125	
				RAZEM	90.125
25	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.3	1204-02	- ościeża 90.125	m ²	90.125	
				RAZEM	90.125
26	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km - stolarka	m ³		
d.3	0108-09	3.8	m ³	3.800	
				RAZEM	3.800
27	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.3	0108-10	Krotność = 10 3.8	m ³	3.800	
				RAZEM	3.800
28	NORMA INDYWIDUALNA	Utylizacja odpadów	m ³		
d.3		3.8	m ³	3.800	
				RAZEM	3.800

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 drzwi wejściowe	szt.		
		3.0	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR 4-01 d.1 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2 okna	szt.		
		26+4+6+12+12	szt.	60.000	
				RAZEM	60.000
3	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
		60+12	m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
4	KNR 4-01 d.1 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		(1.55*60+0.85*6+0.85*12+0.55*12)*2	m	229.800	
				RAZEM	229.800
5	KNR 4-01 d.1 0306-03	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²		
		3.4	m ²	3.400	
				RAZEM	3.400
6	KNR 4-01 d.1 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)	m ²		
		3.4	m ²	3.400	
				RAZEM	3.400
2 Roboty montażowe					
7	KNR-W 2-02 d.2 1018-01	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. do 0.6 m2 - kolor brązowo biały	m ²		
		0.5*0.6*17	m ²	5.100	
				RAZEM	5.100
8	KNR-W 2-02 d.2 1018-02	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. 0.6-1.0 m2 - kolor brązowo biały	m ²		
		1.2*0.8*4+1.0*0.75*2	m ²	5.340	
				RAZEM	5.340
9	KNR-W 2-02 d.2 1018-02	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. 0.6-1.0 m2 z nawiewnikiem higrosterowalnym , kolor brązowo - biały	m ²		
		1.65*0.45*8	m ²	5.940	
				RAZEM	5.940
10	KNR-W 2-02 d.2 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 z nawiewnikiem higrosterowanym - kolor brązowo - biały	m ²		
		1.45*1.65*50	m ²	119.625	
				RAZEM	119.625
11	KNR-W 2-02 d.2 1018-05	Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m ²		
		2.45*1*2	m ²	4.900	
				RAZEM	4.900
12	KNR-W 2-02 d.2 1018-05	Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m ²		
		2.45*1*8	m ²	19.600	
				RAZEM	19.600
13	NNRNKB d.2 202 1026-05	Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych, szklone szkłem bezpiecznym, dolny element panel Al ocieplony, zamek patentowy, samozamykacz, stopki ,kompl. 3 RAL	m ²		
		1.05*2.1*2	m ²	4.410	
				RAZEM	4.410
14	KNR 4-01 d.2 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł	szt.		
		(6+12+12)*2	szt.	60.000	
				RAZEM	60.000
15	KNR 4-01 d.2 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł	szt.		
		60.0*2	szt.	120.000	
				RAZEM	120.000
16	Norma indywidualna d.2	Parapet PCV komorowy o szerokości 0,30m dł. 0,85m	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
17	Norma indywidualna d.2	Parapet Al malowany o szerokości 0,35m dł. 0,85m	szt.		