

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 drzwi wejściowe	szt.		
d.1	0354-04	3.0	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2 okna	szt.		
d.1	0354-03	26+4+6+12+12	szt.	60.000	
				RAZEM	60.000
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05	60+12	m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
4	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1	0354-12	(1.55*60+0.85*6+0.85*12+0.55*12)*2	m	229.800	
				RAZEM	229.800
5	KNR 4-01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²		
d.1	0306-03	4.5	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
6	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)	m ²		
d.1	0711-02	4.5	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
2 Roboty montażowe					
7	KNR-W 2-02	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. do 0.6 m2 - kolor brązowo biały	m ²		
d.2	1018-01	0.5*0.6*26 +0.75*0.75*6	m ²	11.175	
				RAZEM	11.175
8	KNR-W 2-02	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. 0.6-1.0 m2 - kolor brązowo biały	m ²		
d.2	1018-02	1.2*0.8*4+1.2*0.75*12+1.65*0.45*12	m ²	23.550	
				RAZEM	23.550
9	KNR-W 2-02	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. 0.6-1.0 m2 z nawiewnikiem higrosterowalnym , kolor brązowo - biały	m ²		
d.2	1018-02	1.65*0.45*12	m ²	8.910	
				RAZEM	8.910
10	KNR-W 2-02	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 z nawiewnikiem higrosterowanym - kolor brązowo - biały	m ²		
d.2	1018-04	1.45*1.65*60	m ²	143.550	
				RAZEM	143.550
11	KNR-W 2-02	Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m ²		
d.2	1018-05	2.45*1*12	m ²	29.400	
				RAZEM	29.400
12	NNRNKB	Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych, szklone szkłem bezpiecznym, dolny element panel Al ocieplony, zamek patentowy, samozamykacz, stopki ,kompl. 3 RAL	m ²		
d.2	202 1026-05	1.05*2.1*3	m ²	6.615	
				RAZEM	6.615
13	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł	szt.		
d.2	0321-01	(6+12+12)*2	szt.	60.000	
				RAZEM	60.000
14	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł	szt.		
d.2	0321-02	60.0*2	szt.	120.000	
				RAZEM	120.000
15	Norma indywidualna	Parapet PCV komorowy o szerokości 0,30m dł. 0,85m	szt.		
d.2		6+12+12	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
16	Norma indywidualna	Parapet Al malowany o szerokości 0,35m dł. 0,85m	szt.		
d.2		6+12+12	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
17	norma indywidualna	Parapet PCV komorowy dł. 1,55m ,szerokość 0,30m.	szt.		
d.2					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		60.0	szt.	60.000	
				RAZEM	60.000
18	norma indywidualna	Parapet Al malowany, dł. 1,55m ,szerokość 0,35m.	szt.		
d.2		60.0	szt.	60.000	
				RAZEM	60.000
3 Roboty różne					
19	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach - ościeża	m ²		
d.3	0722-03	(4.75*0.25*60+2.2*0.25*26+4*0.25+4+2.25*0.25*12+1.9*0.25*12+4.45*0.25*12)	m ²	116.350	
				RAZEM	116.350
20	KNR-W 2-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą slikonową - ościeża	m ²		
d.3	1519-04	116.35	m ²	116.350	
				RAZEM	116.350
21	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą smarowania (pokoje, kuchnie, łazienki w miejscach występowania pleśni) analogia	m ²		
d.3	0621-05	36.0	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
22	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.3	1202-09	116.35	m ²	116.350	
				RAZEM	116.350
23	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m ²		
d.3	2011-05	116.35	m ²	116.350	
				RAZEM	116.350
24	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - ościeża	m ²		
d.3	1204-02	116.35	m ²	116.350	
				RAZEM	116.350
25	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km - stolarka	m ³		
d.3	0108-09	4.6	m ³	4.600	
				RAZEM	4.600
26	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.3	0108-10	Krotność = 10 4.6	m ³	4.600	
				RAZEM	4.600
27	Norma indywidualna	Utylizacja odpadów	m ³		
d.3		4.8	m ³	4.800	
				RAZEM	4.800