

PRZEDMIAR ROBÓT

na wykonanie studni głębinowej w Krupskim Młynie (prace wiertnicze)

L.P.	Wyszczególnienie	Zakres rzeczowy	
		Jedn. miary	Ilość jedn.
1	2	3	4
<u>I.Dokumentacja wiertnicza</u>			
1.	Plan Ruchu	kpl	1
<u>II.Transport</u>			
2.	Transport wiertni i materiałów do wierceń	kpl	1
<u>III.Wiercenie</u>			
3.	Montaż wiertni i organizacja placu wierceń	kpl	1
4.	Wiercenie otworu o średnicy 570 mm w strefie głębokości 0,0-40,0m.	mb	40
5.	Wiercenie rdzeniowe w strefie głębokości 40,0-55,0 m.	mb	15
6.	Wiercenie otworu o średnicy 406mm w strefie głębokości 40,0-55,0 m.	mb	15
7.	Wiercenie otworu o średnicy 311mm w strefie głębokości 55,0-150,0 m.	mb	95
8.	Cementowanie rur ϕ 356mm	kpl	1
<u>IV. Materiały zabudowane i filtrowanie</u>			
9.	Rura stalowa ϕ 457mm wraz z zabudową (wyciągane)	mb	40,0
10.	Rura stalowa ϕ 356mm wraz z zabudową	mb	55,0
<u>V.Pompowanie</u>			
11.	Montaż i demontaż pompy głębinowej	mb	ok.30
12.	Pompowanie oczyszczające z Q_{maks} ok. 50 m ³ /h	nh	24
13.	Stabilizacja, chlorowanie otworu	nh	24
14.	Pompowanie pomiarowe na 3 cyklach dynam. ($Q_1=16$, $Q_2=32$, $Q_3=50$ m ³ /h)	nh	72
15.	Montaż i demontaż rurociągu odprow. wodę z pompowania	mb	100,0
<u>VI. Likwidacja placu wierceń</u>			
16.	Demontaż wiertni, rekultywacja terenu, wywóz płuczki	kpl	1