

## 6a Roboty brukarskie na terenie basenu

## PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Roboty brukarskie na terenie basenu.</b>			
1 d.1	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2		
		24*3+30*2+24*3+29*2	m2	262.000	
				RAZEM	262.000
2 d.1	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
		30*2+55*2	m	170.000	
				RAZEM	170.000
3 d.1	KNR 2-31 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm	m2		
		$(27.00*2+30.00*2)*2.00 + (24.00*2)*3.00 + 10.00*11.00 + (25.00*3.00+9.00*7.50) + (12.00+9.00)/2*12.00$	m2	750.500	
				RAZEM	750.500
4 d.1	KNR 2-31 0101-06	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II - za każde dalsze 5 cm głębok.	m2		
		750.500	m2	750.500	
				RAZEM	750.500
5 d.1	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm	m2		
		750.500	m2	750.500	
				RAZEM	750.500
6 d.1	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m		
		$(30.00+2.00+27.00+24.00+2.00+30.00+55.00-10.00)+(11.00+11.00+10.00) + (25.00+12.00+7.50+9.00+17.50) + 9.00+12.00$	m	284.000	
				RAZEM	284.000
7 d.1	KNR 2-31 0116-01	Podbudowy z żużla wielkopieczowego na jezdniach rozścielane ręcznie - grub.warstwy po zagęszcz. 12 cm	m2		
		750.500	m2	750.500	
				RAZEM	750.500
8 d.1	KNR 2-31 0116-02	Podbudowy z żużla wielkopieczowego na jezdniach rozścielane ręcznie - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 3	m2		
		750.500	m2	750.500	
				RAZEM	750.500
9 d.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		750.500	m2	750.500	
				RAZEM	750.500
10 d.1		Dostawa koszy na śmieci	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
11 d.1	kalk. własna	Montaż stojaka na rowery 4 szt po10 stanowisk	szt		

		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
12 d.1	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m3		
		750.500*0.25	m3	187.625	
				RAZEM	187.625
13 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3		
		262.00 *0.05 + 170.00 * 0.06 * 0.20	m3	15.140	
				RAZEM	15.140
14 d.1	KNR 2-01 0229-02	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III	m3		
		187.625+15.40	m3	203.025	
				RAZEM	203.025
15 d.1	KNR 2-01 0229-05	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m Krotność = 2	m3		
		187.625+15.40	m3	203.025	
				RAZEM	203.025