

26	Studnia wodomierzowa	1	kpl.		wg rys. nr	426/09-10-17
25	Hydrant nadziemny DN80 (Ø)2,50 wraz z kolanem za studnią DN80 PN10	1	kpl.	wg proj.		
24	Zasuwa klinowa kołnierzowa DN80 PN10 robocza z atestem ulicznie	2	kpl.	wg proj.		
23	Zasuwa do przył. dom. DN25 gwint. GW1" robocza z atestem ulicznie	2	kpl.	wg proj.		
22	Zasuwa klinowa kołnierzowa DN50 PN10 robocza z atestem ulicznie	2	kpl.	wg proj.		
21	Rura ochronna PE100 #90 SDR11 dł.3m płozy 17 mm ,3 szt. + 2 szt. manszety	4	kpl.	wg proj.		
20	Rura ochronna PE100 #160 SDR11 dł.3m płozy 17 mm ,3 szt. + 2 szt. manszety	3	kpl.	wg proj.		
19	Śruba M16 + nakrętka + podkładka	80	kpl.	wymi.		
18	Kołnierz luźny stalowy DN50 PN10 do tulei	4	szt.	wg proj.		
17	Kołnierz luźny stalowy DN80 PN10 do tulei	4	szt.	wg proj.		
16	Uszczelka wargowa DN100 do wody pitnej	2	szt.	EPDM		
15	Uszczelka wargowa DN80 do wody pitnej	6	szt.	EPDM		
14	Uszczelka wargowa DN50 do wody pitnej	4	szt.	EPDM		
13	Łącznik kołnierzowy uniwersalny do rur stalowych np. UPS z trzpieniem #107-126	2	szt.	wg proj.		
12	Rury ochronne typ AROT dł. L=3 m	6	szt.	wg proj.		
11	Tuleja kołnierzowa PE100 #90 SDR11	4	szt.	PE100		
10	Tuleja kołnierzowa PE100 #63 SDR11	4	szt.	PE100		
9	Trójnik elektrooporowy PE100 #32 SDR11	1	szt.	PE100		
8	Trójnik elektrooporowy PE100 #63 SDR11	2	szt.	PE100		
7	Trójnik docisotwy PE100 #90 SDR11	1	szt.	PE100		
6	Trójnik redukcyjny żeliwny kołnierzowy DN100/80 PN10	1	szt.	żeliwo		
5	Redukcja doczołowa PE100 SDR11 90-63	1	szt.	PE100		
4	Redukcja elektrooporowa PE100 #63/32 SDR11	2	szt.	PE100		
3	Mufa elektrooporowa PE100 #63 SDR11	4	szt.	PE100		
2	Mufa elektrooporowa PE100 #32/7" SDR11 przejście z PE/stal k.o. z gw.zewnętrznym	4	szt.	wg proj.		
Lp	Nazwa elementu	Ilość	Lm Materiał	Producent	Uwagi	

Inwestor: MIEJSKOWIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KRUPSKIM MŁYNIE PROF. LL. SARKOWSKIEGO OBRZĘ KRUPSKI MŁYN – DZIAŁKI 295/22, 229/22, 35	Projektował:	Nazwisko: TARNOWSKI	Nr upr. projektowych: WP/2010	Data:	Podpis:
	Rysował:	Nazwisko: MACIEJEWSKA	Nr upr. projektowych:	"	
	Sprawdził:	Nazwisko: SZABŁEWSKI	Nr upr. projektowych: WP/98	"	
Skala: WOD.-KAN.	Projekt nr: 426/09-10	Podziałka:	Zatwierdził dnia:	Nazwisko: SZABŁEWSKI	"
	Zatrząsnął on:	1:100			
	Stadium: Proj. wykonawczy	1:200			

Profil przyłącza wodociągowego

Nr arch. op. 426/09-10-04

Arkusz: Zmiany

P.W. "ENEKO" SP. Z O.O. - GLIWICE